

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/**

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК РЕКА
„ДЯВОЛСКА” В СЕЛО ЯСНА ПОЛЯНА, ОБЩИНА
ПРИМОРСКО“**

I. Описание на предмета на поръчката - Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска“ в село Ясна поляна, община Приморско.

Предметът на поръчката включва:

1. Проектиране - изготвяне на технически проект за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна.
2. Строителство – СМР за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна.
3. Упражняване на авторски надзор

II. Съществуващо положение:

Съществуващият водосток представлява батерия от тръби с различен диаметър и към момента не може да осигури нормална проводимост на водите на реката, дори и при средно количество на валежите. При по-интензивни валежи, се стига до заливане на прилежащите на реката терени и възпрепятстване на достъпа до важни обекти като Дома за възрастни хора и язовир “Ясна Поляна“.

III. Основни дейности:

1. Техническият проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

2. Изготвяне на проект за временна организация на движението по Наредба №03/16.08.2010 г. при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

3. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

IV. Основни изисквания към проекта:

Цел на проекта – с проектирането на новия водосток, се цели осигуряване на по-добро оттичане на водите и по-безопасно движение по пътния участък.

Проектът да се изготви, както следва:

1. Част „Пътна“ и „Организация на движението“ - Да се изготвят необходимите детайли. Да се изготви проект за организация на движението -вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. С него да се реши безпрепятственото придвижване на МПС по улицата.
2. Част „Конструкции“
3. Част „ПБЗ“ - Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба No 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
4. Част „Пожарна безопасност“

Осигуряване максимално добро оттичане на водите през избрания тип и отвори на водостока и безопасно движение по пътния участък, като се осигури ширина на настилката от 5.00 м. на самия водосток и поне 5.50 м. на подходите.

Проектът да се представи на хартиен носител в 3 оригинални екземпляра и в цифров вид на CD.

V. Изпълнение на СМР на обект: изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска“ в село Ясна поляна, община Приморско.

Обхват на проекта- Пътен водосток - батерия от правоъгълни елементи 6x200/200 и пътният участък в неговия обхват, както и последващо разрушаване на съществуващия водосток.

VI. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска” в село Ясна поляна, община Приморско.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на обект: изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска” в село Ясна поляна, община Приморско.

С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се ангажират с точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация, да посети обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма, да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да следи за точното изпълнение на одобрения проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на съответния проект, предписани по установения нормативен ред от проектанта по време на строителството.
2. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.
3. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.
4. Да извършва експертни дейности и консултации.
5. След фактическото завършване на строежа изготвя екзекутивната документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти за строежа, ако има такива. Тя се заверява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.
6. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството.
7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

VII. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

1. Срок за изготвяне на инвестиционния проект – максимално 45 календарни дни.
2. Срок за изпълнение на СМР – максимално 120 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение No2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба No 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане

на строежа (Приложение No15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба No 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Изготвил

Балтено на
основание 8319
и 807